

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov

Tyršova 1902, Benešov 256 01, tel. +420956954111, st954@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

ZVÁNOVEC a.s.
Rudolfovská tř. 597
370 01
České Budějovice
DS rvng683



VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR954/044419/2023	LCR0012790/2023	14.11.2023
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Děd Bohumil	956 954 203		
			E-MAIL
			Bohumil.Ded@lesycr.cz

Osvědčení objednatele pro stavební firmu ZVÁNOVEC a.s., stavba „VN PP Třebánky v ř.km 4,3“

Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, jako investor a objednatel výše uvedené investiční akce, vydávají stavební firmě ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČ: 26026279, DIČ: CZ26026279 následující potvrzení:

Stavební firma ZVÁNOVEC a.s. provedla v období 03/2022 až 09/2023 investiční akci **VN PP TŘEBÁNKY V Ř.KM 4,3** dle podmínek uzavřené smlouvy o dílo a jeho dodatků. Jako objednatel výše uvedené stavby potvrzujeme, že stavební práce byly provedeny v dobré kvalitě.

Předmět plnění a charakter zakázky:

Obnovení původní kaskády pěti historických rybníků ze 16. století.

Obnova sypaných zemních homogenních hrází, spodních výpustí a bezpečnostních přelivů. Délky hrází nádrží v koruně jsou od 55 do 87,6 m o šířce koruny 3 m. Max. výška hrází je v rozmezí 3,3 až 4,6 m. Vzdušní svah hrází je ohumusován a oset, návodní svah je opevněn šterkovým pohozem. Nehrazený bezpečnostní přeliv pro převádění povodňových průtoků je u všech nádrží řešen jako opevněný průleh s délkou vodorovné přelivné hrany 7,5 m. Vypouštění vody z nádrží je pomocí otevřených železobetonových požeráků s dvojitou dlužovou stěnou. Součástí realizace byla úprava terénu a založení trávníků.

Finanční objem:

8 290 310,- Kč bez DPH

10 031 275,- Kč včetně DPH

z toho:	SO 01 VN Třebánka:	1 566 962,- Kč bez DPH
	SO 02 VN Kasalka:	1 031 578,- Kč bez DPH
	SO 03 VN Obora:	2 105 075,- Kč bez DPH
	SO 04 VN Mareška:	1 857 382,- Kč bez DPH
	SO 05 VN Martinka:	1 729 310,- Kč bez DPH

Hlavní objemy prací:

- uložení do hráze - těsnící jádro hrází – 5 024 m³
- odkopávky a prokopávky – 3 850 m³
- vykopávky v zemníku – 2 909 m³
- zához z lomového kamene – 291 m³
- rovnanina z lomového kamene – 304 m³
- pohoz návodního svahu hráze z hrubého kameniva – 528 m³
- založení trávníků – 2 212 m²
- konstrukce vodních staveb ze železobetonu – 99 m³

Místo plnění: k. ú. Obora u Hracholusk, obec Hracholusky, okres Prachatice, Jihočeský kraj

Cena díla dle SoD
a dodatků: 8 290 310,- Kč bez DPH

Termín plnění: 03/2022 až 09/2023

Kontaktní osoba: p. Petr Korbaj, tel. 606 073 862, technický dozor stavebníka

Ing. Irena Bělohlová, tel. 725 132 798, správce toků

Toto potvrzení se vydává jako doklad pro prokázání technické způsobilosti dle § 79, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na základě žádosti firmy ZVÁNOVEC a.s.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01, Benešov

Ing. Martin Poláček
vedoucí správy toků